
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Ogrodzenie cmentarza tatarskiego
ADRES INWESTYCJI : Wieś Zastawek, gm. Terespol, woj. lubelskie, dz. nr ewid. 294/1
INWESTOR : Muzułmański Związek Religijny
ADRES INWESTORA : Białystok, ul. Piastowska 13F
BRANŻA : zagospodarowanie terenu
DATA OPRACOWANIA : 08.04.2017

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.04.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Ogrodzenie				
2	Zagospodarowanie terenu				
	RAZEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Ogrodzenie cmentarza tatarskiego						
1		Ogrodzenie				
1 d.1	KNR 2-21 0112-02	Wykaszenie chwastów i samosiewów	m ²	6884.00		
2 d.1	KNR 2-01 0111-01	Prace porządkowe na całej powierzchni działki - oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu	m ²	6884.00		
3 d.1	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m, kat.gr.III - wykop pod słupki ogrodzeniowe	dół.	138.00		
4 d.1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ze skarpami o szerokości dna do 1.5m i głębokości do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład w gruncie kat.III - wykop pod fundamenty murów z kamienia	m ³	59.32		
5 d.1	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	32.82		
6 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	32.30		
7 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³	32.30		
8 d.1	KNR 2-02 0208-05	Słupy fundamentowe pod słupki ogrodzeniowe prostokątne o wysokości 1,05 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20, z betonu B-20	m ³	5.80		
9 d.1	KNR 2-23 0310-02 p.z.	Ustawienie słupków ogrodzenia o rozstawie 2,0 m z profili stalowych zamkniętych 80x80 mm, ocynkowanych i pomalowanych proszkowo w kolorze RAL 7021, wysokość słupków od 77 do 92 cm	szt.	138.00		
10 d.1	KNR 2-02 1805-11 p.z.	Osadzenie pręseł z profili stalowych zamkniętych 40x40 mm i 10x10 mm, ocynkowanych i pomalowanych proszkowo w kolorze RAL 7021; ilość pręseł - 160 szt	m ²	156.60		
11 d.1	KNR 2-02 1808-02	Brama wjazdowa z profili stalowych zamkniętych 60x60 mm, ocynkowanych i pomalowanych proszkowo w kolorze RAL 7021, szerokość bramy 3,0 m, wysokość 1,5 m	kpl.	1.00		
12 d.1	KNR 2-23 0402-03 p.z.	Furtka z profili stalowych zamkniętych 60x60 mm, ocynkowanych i pomalowanych proszkowo w kolorze RAL 7021, szerokość furtki 1,5, wysokość 1,5 m	szt.	1.00		
13 d.1	KNR 2-02 0202-01	Fundamenty prostokątne żelbetowe, szerokości 0,5 m i głębokości 1,0 m, z betonu B-20	m ³	26.50		
14 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0.38		
15 d.1	KNR 2-02 0604-02	Izolacja pozioma fundamentów dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco	m ²	26.50		
16 d.1	KNR 2-02 0603-03	Izolacja pionowa fundamentów - 2x Dysperbit - pierwsza warstwa	m ²	106.00		
17 d.1	KNR 2-02 0603-04	Izolacja pionowa fundamentów - 2x Dysperbit - druga warstwa	m ²	106.00		
18 d.1	KNR 2-02 0206-01	Mury betonowe grubości 20 cm, z betonu B-20	m ²	49.00		
19 d.1	KNR 2-02 0211-01	Trzpienie żelbetowe z betonu B-20 w murkach z kamienia o wym. 20x20 cm	m ³	1.90		
20 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0.17		
21 d.1	KNR 2-02 0102-03 p.z.	Licowanie murów betonowych kamieniem polnym o średnicy min. 20 cm, grubości 15 cm, obustronnie	m ³	14.70		
22 d.1	KNR 2-02 0102-06 p.z.	Dodatek za spoinowanie fugą	m ²	98.00		
23 d.1	KNR 0-40 0103-01	Uszczelnienie muru w strefie przygruntowej	m ²	24.50		
24 d.1	KNR 2-02 0219-05	Zwieńczenie murów "czapką" betonową z betonu B-15, grubości 11,5 cm, ze spadkiem (wsp. zwiększający 11, 5/7=1,65) Krotność = 1.65	m ²	24.38		
25 d.1	KNR 0-41 0106-03	Zabezpieczenie czapek betonowych impregnatem do powierzchni betonowych	m ²	24.38		
26 d.1	KNR 0-39 0115-03 p.z.	Warstwa folii w płynie	m ²	24.38		
27 d.1	AW	Warstwa geowłókniny magazynującej (absorbującej)	m ²	24.38		
28 d.1	AW	Mata vegetacyjna z mchami i porostami	m ²	24.38		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.1	AW	Uzupełnienie kamieniami o średnicy min. 15 cm prze- świtów pod przesłami metalowymi - przyjęto 0,30 m3 na przesło	m ³	45.00		
2		Zagospodarowanie terenu				
30 d.2	KNR 2-31 0101- 07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²	110.04		
31 d.2	KNR 2-31 0101- 08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4	m ²	110.04		
32 d.2	KNR 2-31 0103- 02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst- wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	110.04		
33 d.2	KNR 2-31 0104- 03	Warstwa odsączająca ze żwiru 0-5 mm grubości 10 cm po zagęszczeniu	m ²	110.04		
34 d.2	KNR 2-31 0114- 05	Podbudowa z kruszywa łamanego (tłucznia) - warstwa grubości 15 cm po zagęszczeniu	m ²	110.04		
35 d.2	KNR 2-31 0114- 06	Podbudowa z kruszywa łamanego (tłucznia) - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu /do 30 cm/ Krotność = 15	m ²	110.04		
36 d.2	KNR 2-31 0301- 06	Nawierzchnia z kostki granitowej 8x8 cm na podsypce żwirowej - kostka granitowa czerwona lub czarna	m ²	38.31		
37 d.2	KNR 2-31 0301- 06	Nawierzchnia z kostki granitowej 8x8 cm na podsypce żwirowej - kostka granitowa szara	m ²	31.58		
38 d.2	KNR 2-31 0404- 05 p.z.	Obrzeża granitowe szer. 10 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej	m	12.30		
39 d.2	KNR 2-31 0404- 04 p.z.	Palisada granitowa cięta szer. 10 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej	m	9.07		
40 d.2	AW	Obelisk pamiątkowy	szt	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: